สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเนินมะปราง

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง ดาด ค.ส.ล. เลียบคลองบ้านมุง (โรงพยาบาลเนินมะปราง) ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	202,806.01	1.3375	271,253.04	
	เงื่อนไข.....0.00%				
	เงินประกันผลงาน.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			271,253.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ		**สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**	271,000.00	

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายศุภศักดิ์ ตุงคะมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/ 2 แผ่น

ใบประมาณการแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง

โครงการ ก่อสร้างดาด ค.ส.ล.เลียบคลองบ้านมุง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ดาด ค.ส.ล. เลียบคลองบ้านมุง (โรงพยาบาลเนินมะปราง) ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ - **โรงพยาบาลเนินมะปราง**

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ประมาณการโดย นายศุภศักดิ์ ตุงคะมณี **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ (1)		ค่าแรงงาน (2)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (1)+(2)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินขุด	14.90	$ม^3$			26.76	398.72	398.72	
	ปรับพื้นที่	277.50	$ม^2$			19.00	5,272.50	5,272.50	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.00	$ม^3$	2,307.00	20,763.00	306.00	2,754.00	23,517.00	
3	งานพื้น								
	- เหล็ก WIRE MESH	247.50	$ม^2$	35.00	8,662.50	5.00	1,237.50	9,900.00	
	- หินกรวด	2.23	$ม^3$	300.00	669.00	80.00	178.40	847.40	
	- ท่อ P.V.C Ø 1"	9.00	ท่อน	59.00	531.00	-	-	531.00	
4	งานคาน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.78	$ม^3$	2,307.00	47,939.46	306.00	6,358.68	54,298.14	
	- RB Ø 9 mm.	0.43	ตัน	19,267.40	8,284.98	-	-	8,284.98	
	- DB Ø 12 mm.	0.52	ตัน	19,359.81	10,067.10	-	-	10,067.10	
	- RB Ø 19 mm.	0.16	ตัน	20,373.83	3,259.81	-	-	3,259.81	
	- RB Ø 6 mm.	0.21	ตัน	19,896.17	4,178.20	-	-	4,178.20	
	ยกยอดไป							**120,554.86**	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ (1)		ค่าแรงงาน (2)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (1)+(2)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**120,554.86**	
	- ค่าแรงดัดเหล็กและตัดเหล็ก	1.32	ตัน	-	-	3,300.00	4,356.00	4,356.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	28.04	1,121.60	-	-	1,121.60	
5	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 1"x6"	107.00	ฟ^3	300.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	32.10	ฟ^3	300.00	9,630.00	-	-	9,630.00	
	-ตะปู	36.00	กก.	39.72	1,429.92	-	-	1,429.92	
	-ค่าแรงประกอบไม้แบบ	178.65	ฟ.^{3}	-	-	133.00	23,760.45	23,760.45	
6	หินทิ้ง	16.25	ลบ.ม.	526.35	8,553.19	80.00	1,300.00	9,853.19	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**202,806.01**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายศุภศักดิ์ ตุงคะมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน